



Reuver: 20 september 2023
uw kenmerk:
zaaknummer: 0889338026
onderwerp: besluit

verzendsdatum: **21 SEP. 2023**

Geachte 

Op 1 september 2023 ontvingen wij van u een Woo-verzoek over het evenement Smashed Potatoes op 05-08-2023 in Reuver.

U vroeg om de volgende stukken:

“alle informatie/documenten met betrekking tot het evenement Smashed Potatoes, welk plaatsvond op zaterdag, 05 augustus 2023, op het terrein van Billybird-park Drakenrijk te Reuver te verstrekken.”

U merkt verder op dat hieruit het volgende moet blijken:

“Hoeveel klachten betreffende geluidsoverlast zijn er binnengekomen? Welke ambtenaar van welke instantie verrichtte de meting(en) van het geluid? Is deze ambtenaar opgeleid en gecertificeerd om deze metingen te doen? Met welke apparatuur is/zijn deze meting(en) verricht (merk/type enz.)? Was de apparatuur op het moment van de metingen geïkt en waaruit blijkt dat (s.v.p ijkrapport met ijkdatum bijvoegen)? Werd er een proces-verbaal/verslag (op ambtseed/ambtsbelofte) opgemaakt van het geluidsonderzoek (gaarne proces-verbaal/verslag bijvoegen)? “

In deze brief leest u ons besluit.

Regelgeving

Uw verzoek hebben wij beoordeeld aan de hand van artikel 4.1 van de Wet open overheid en artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inventarisatie

Op basis van uw verzoek zijn er 3 documenten aangetroffen.

Toekening

We hebben besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u vraagt, openbaar te maken met uitzondering van de informatie die onder een van de weigeringsgronden van de Woo valt.

In onderstaande overwegingen leest u per document:

Kijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88

www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780

IBAN: NL50BNGH0285000780

BIC: BNGHNL2G

KvK nummer: 14130743

Of we het openbaar maken en zo ja, welke afweging we hierbij maakten. Wanneer we informatie niet openbaar maken omdat er een of meerdere uitzonderingsgronden zijn, vermelden we dit.
Onder het kopje 'overwegingen' lichten we de weigeringsgrond toe.

- Rapportage RUD - openbaar met uitzondering gegevens die betrekking hebben op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- Brieffrapport Target: openbaar met uitzondering gegevens die betrekking hebben op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
- Vergunning evenement: openbaar met uitzondering gegevens die betrekking hebben op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Overwegingen

We wijzen u als eerste op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te vragen. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Wij wegen hierbij het algemeen belang van de overheid af tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

In de documenten staan namen, mailadressen, geboortedata/plaatsen, telefoonnummers en handtekeningen. We zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang van de eerbiediging van persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarmaking.

Een uitzondering zijn de namen van ambtenaren in die documenten waarin zij een besluit op grond van mandaat hebben ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid maken we deze namen wél openbaar.

Antwoorden op vragen niet vervat in stukken

In uw verzoek vraagt u om documenten die een antwoord geven op een aantal vragen. De Woo verplicht niet om documenten op te stellen. Niet alle antwoorden op uw vragen zijn opgenomen in stukken, maar wij zijn natuurlijk bereid om waar mogelijk uw vragen te beantwoorden. De beantwoording van de vragen is echter geen besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

1. Hoeveel klachten betreffende geluidsoverlast zijn er binnen gekomen?
Antwoord: 70
2. Welke ambtenaar van welke instantie verrichtte de meting(en) van het geluid?
*Antwoord: De geluidmeting is uitgevoerd door een extern bureau in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente Beesel (zie bijlage 2).
Verder is er nog een indicatieve meting uitgevoerd door de dienstdoende ambtenaar piketdienst van de gemeente Peel en Maas (zie bijlage 1).*
3. Is deze ambtenaar opgeleid en gecertificeerd om deze metingen te doen?
*Antwoord: De metingen van Target Advies zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, conform de richtlijn HMRI (Handleiding meten en rekenen Industrie lawaai 1999).
De indicatieve metingen van de RUD zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd ambtenaar.*
4. Met welke apparatuur is/zijn de meting(en) verricht?
Antwoord: Zie bijlage 2
5. Was de apparatuur op het moment van de metingen geijkt en waaruit blijkt dat (s.v.p. ijkrapport met ijkdatum bijvoegen)?
Antwoord: Apparaten zijn geijkt en worden voor iedere meting gekalibreerd (ijkrapport is niet in ons bezit maar opgevraagd. Dit sturen we u na.
6. Werd een proces-verbaal/verslag (op ambtseed/ ambtsbelofte) opgemaakt van het geluidsonderzoek?

Antwoord: Niet van toepassing, uitvoering externe partij.

Ontbrekende documenten?

Wij benadrukken dat het onze bedoeling is om **alle** documenten waarover wij beschikken, toe te zenden. U kunt contact opnemen met [REDACTED] als u van mening bent dat documenten ontbreken. Als wij over deze documenten beschikken, sturen we u deze alsnog toe.


Wijze van openbaarmaking en publicatie

Dit besluit sturen wij u toe naar het adres dat in uw verzoek staat vermeld. Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, publiceren we geanonimiseerd op onze website.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via de Klantenbalie van het gemeentehuis: 077-4749292 of info@beesel.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Beesel,




P. Roumen,
Toezichthouder, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Controle- / Inspectierapport

Datum bezoek: 5-8-2023 **Door:** 
Reden bezoek: Controle na klachtmeldingen
Melding: Klacht geluid/trillingen
geluid

Gegevens (vermoedelijke) veroorzaker

Eigenaar: Smashed Potatoes festival
Locatie: Drakenrijkstraat
Postcode en plaats: 5953TR Reuver
Postadres: **Tel. :**
Postcode en plaats: **E-mail :**

1. Soort controle

Geluidmeting op locatie.

2. Constatering / bevindingen

Voorgeschiedenis.

Op de locatie Billybird Park – Drakenrijk te Reuver is een vergunning afgegeven voor het organiseren van een festival genaamd Smashing Potatoes. Bij deze vergunning zijn er voorwaarden gesteld met betref het geluid:

1. De door de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Beesel en/of regiopolitie te geven aanwijzingen in het belang van het voorkomen of beperken van geluidshinder, moeten stipt en direct worden opgevolgd.
1. Ter voorkoming van overlast moet de muziek op 5 augustus 2023 om uiterlijk 24.00 uur stoppen.
2. Het maximaal toelaatbare geluidsniveau is een langtijdgemiddelde (LArLt) 80 dB(A) en 95 dB(C) conform geluidscategorie 2. Deze waarden worden als volgt gemeten:
 - Locatie: Op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object;
 - Meethoogte: 1,5 meter in de dagperiode en 5 meter in de nachtperiode;
 - Meetduur: minimaal 5 minuten per meetpositie;
3. Op de geluidmetingen worden geen meetcorrecties (toeslag muziekgeluid/ meteocorrectie/ bedrijfsduur correctie) toegepast.
4. Het uitvoeren van soundchecks is toegestaan als voldaan wordt aan de volgende punten:
 - Soundchecks vinden plaats op de dag van het evenement zelf of in overleg met het bevoegd gezag de dag voorafgaand aan het evenement;
 - Soundchecks duren maximaal 30 minuten;
 - Soundchecks uitvoeren mag alleen tussen 12:00 uur en 21:00 uur

Controle.

Op 5-8-2023 omstreeks 19:30, kreeg ik, piketmedewerker van het RUD-Limburg Noord, een klachtmelding geluidsoverlast door het Smashing Potatoes festival. Hierop heb ik gehandeld volgens het protocol van het RUD, en contact opgenomen met de klachtmelder. Vanuit dit contact heb ik besloten om ter plaatse te gaan.

Omstreeks 20:00 kwam ik ter plaatse bij de klachtmelder op [REDACTED] te [REDACTED] dit adres ligt +/- 600 meter van het festival terrein. Hier heeft de eerste indicatieve meting plaatsgevonden;

Duur meting	LAeq	LCeq
6 minuten	69,92	86,33

Hierna ben ik naar het festivalterrein gegaan, en heb ik me gemeld bij de organisatie van het festival. Hier werd ik netjes geholpen door 2 medewerkers, hebben ze de voorwaarden van de vergunning laten zien, en ben ik door hun begeleid naar het afgesproken meetpunt.

Dit zou gaan om de woning op de [REDACTED] te [REDACTED] hiervan stond de eigenaar met zijn tractor al voor de nooduitgang van het festival, en had hij duidelijk last van geluidsoverlast. De eigenaar van de Klokweg gaf ook aan, dat als het niet minder zou worden, hij het zelf wel deed met zijn tractor.

Uiteindelijk hebben we [REDACTED] overtuigd dat ik een geluidmeting kwam doen, en is hij vertrokken.

Door het eerdere dreigement, heb ik besloten om niet de meting op het perceel van de Klokweg 1 te doen. Maar op de openbare weg nabij het pand.

Hieruit kwam de tweede indicatieve meting;

Duur meting	LAeq	LCeq
5 minuten	72,71	89,23

Op het festivalterrein heb ik gesproken met [REDACTED] [REDACTED] is toezichthouder bij de gemeente Beesel. Hij gaf aan dat er later op de avond, rond 23:00 uur nog een geluidsmeting zou plaatsvinden door een extern bureau. Vanaf 19:30 tot 24:00 heb ik uiteindelijk 13 klachtmeldingen binnen gekregen over het festival.

3. Afwijking

Op basis van de geluidsmetingen die ik heb gemaakt, zijn er geen afwijkingen gevonden van de vergunning.

Overtreding wettelijke bepaling			aanpak		
<input type="checkbox"/>	Wet milieubeheer	<input type="checkbox"/>	Wet bodembescherming	<input type="checkbox"/>	foto's gemaakt
<input type="checkbox"/>	Woningwet	<input type="checkbox"/>	Bouwbesluit	<input type="checkbox"/>	monsters genomen
<input type="checkbox"/>	Gebruiksbesluit	<input type="checkbox"/>	Asbestverwijderingsbesluit	<input type="checkbox"/>	pv opgemaakt
<input type="checkbox"/>	Wet op de ruimtelijke ordening	<input type="checkbox"/>	WABO	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Algemene Plaatselijke Verordening	<input type="checkbox"/>	WvO (Oppervlaktewater)	<input type="checkbox"/>	klacht gegrond
<input type="checkbox"/>	Bijzondere Wetten	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	klacht ongegrond

[REDACTED]
[REDACTED]
Toezichthouder B, Piketmedewerker RUD Limburg-Noord
Team Vergunningen, toezicht, handhaving en Veiligheid (VTHV)
Gemeente Peel en Maas

Target Advies

postadres

Boonstraat 18b
6082 AV BUGGENUM

e. info@targetadvies.nl

i. www.targetadvies.nl

t. +31 (0)475 71 29 22

KvK 12056731

BTW NL1582.48.211.B01

IBAN NL13KNAB0741864983

Gemeente Beesel

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 4750

5953 ZK REUVER

Per e-mail: [REDACTED]@Beesel.nl

datum: 9-8-2023 kenmerk: 20230029.02 omschrijving: briefrapport geluidmeting 'Smashed Potatoes' 2023

Geachte [REDACTED]

In opdracht van de gemeente Beesel hebben op 5 augustus 2023 geluidmetingen plaatsgevonden aan de Heerweg 1 en de Klokweg 1 te Reuver ten tijde van het evenement 'Smashed Potatoes' in het BillyBird Park Drakenrijk te Reuver. In bijlage 1 is een figuur van de omgeving weergegeven.

Inleiding

De gemeente Beesel heeft de 'Beleidsnota Evenementen 2019' opgesteld en van toepassing verklaard. Op basis van deze nota valt voornoemd evenement onder categorie 2. Daarmee dient het evenement getoetst te worden aan 80 dB(A) en 95 dB(C) ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde woning.

Conform voornoemde nota is gedurende 5 minuten gemeten en zijn geen correcties toegepast met betrekking tot de gevelreflectie en de meteocondities. Ook is – zoals gebruikelijk bij evenementen – geen toeslag van 10 dB toegepast in verband met de herkenbaarheid van muziekgeluid.

Geluidmetingen

Bij de uitgevoerde metingen is gebruik gemaakt van de volgende klasse 1 apparatuur (volgens IEC 61672):

- real-time octaaf- en tertsbandanalyzer: *BSWA 308*
- microfoonvoorversterker: *BSWA MA231T*
- microfoon: *BSWA MP201*
- akoestische calibrator: *Brüel & Kjær 4231*

Hierbij zijn de volgende instellingen gehanteerd:

- meetgrootheid: *Leq*
- demping: *fast*
- weging: *A en C*

De metingen hebben voorts plaatsgevonden conform het gestelde in de HMRI 1999 met uitzondering van eerder genoemde zaken als de gevelreflectie, de meteo-correctie en de toeslag. De meteogegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Daar de gevel van de woning aan de Klokweg zelf niet bereikbaar was (achtertuin) is op korte afstand van de woning ter hoogte van de achtergevel gemeten. Er is gemeten op een hoogte van 1,5 meter. Vanwege de maatgevende lage frequenties (31-63-125 Hz octaafbanden) is het effect van de bodem (ruwheid en absorptie) en afscherming (vrij zicht op het festivalterrein) zeer beperkt, waarmee een meting op 5 meter hoogte niet tot een wezenlijk ander resultaat zou hebben geleid.

Meetresultaten

In navolgende tabel zijn de meetresultaten weergegeven. Te zien is dat ten tijde van de uitgevoerde metingen ter plaatse van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten aan Heerweg 1 en Klokweg 1 te Reuver zowel de A- als de C-gewogen norm werd gerespecteerd. Tevens blijkt de Klokweg 1 veruit maatgevend voor evenementen op deze locatie.

Tabel 1. Meetresultaten

meetlocatie	datum	tijdstip	L _{Aeq} [dB(A)]	L _{Ceq} [dB(C)]	overschrijding
Heerweg 1, Reuver	5-8-2023	ca. 23.11u	68	87	Nee
Klokweg 1, Reuver	5-8-2023	ca. 23.33u	69	93	Nee

De weergegeven waarden is geen rekening gehouden met een meetonnauwkeurigheid van ±1 dB.

Conclusies

Er heeft een geluidmeting plaatsgevonden ten tijde van het evenement ‘Smashed Potatoes’ ter plaatse van het BillyBird Park Drakenrijk te Reuver op 5 augustus 2023. Tijdens de uitgevoerde meting bleek de gemeten geluidbelasting te voldoen aan de gestelde geluidnormen ter plaatse van de maatgevende geluidgevoelige gevels van respectievelijk 80 dB(A) en 95 dB(C).

Vertrouwende u hiermee passend van dienst te zijn geweest verblijft,

Met vriendelijke groeten,

Target Advies



Bijlagen

- 1 – luchtfoto met evenementlocatie en de meetpositie aangegeven
- 2 – meteodata
- 3 – meetresultaten

Bijlage 1

Bijlage 1. Meetlocaties



Bijlage 2

Duitsland (weatherdata_de.php?station=691&maand=8&jaar=2023&dag=8) **Nederland** (weatherdata.php?station=260&country=3&maand=8&jaar=2023&dag=8)

10-min (averages_10m.php?country=3&jaar=2023&maand=8&dag=5&stn=377) **Dag** Decade (averages.php?

jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=10&station=377) Maand (averages.php?jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=377)

Seizoen (averages.php?jaar=2023&maand=6&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=377) Jaar (averages.php?

jaar=2023&maand=1&dag=1&jaar2=2023&maand2=12&dag2=31&station=377)

5 augustus 2023 Eil Versturen

< -Jaar (weatherdata.php?station=377&jaar=2022&maand=08&dag=05) < -Maand (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=07&dag=05) < -Dag

(weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=08&dag=04) > +Dag (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=08&dag=06) > +Maand (weatherdata.php?

station=377&jaar=2023&maand=09&dag=05) > +Jaar (weatherdata.php?station=377&jaar=2024&maand=08&dag=05)

Weergegevens van zaterdag 5 augustus 2023

Temperatuur (°C)

Dagwaarden Norm. Afwijking Records

Max: 19.9	25.0	-5.1	TX (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TX&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TX (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TX&top=10&order=2&maand=8&dag=5)
Gemid.: 15.6	18.9	-3.3	TM (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TM&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TM (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TM&top=10&order=2&maand=8&dag=5)
Min: 11.2	12.5	-1.3	TN (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TN&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TN (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TN&top=10&order=2&maand=8&dag=5)

Gevoelstemperatuur:

Wind

Windkracht

2 bft

Richting



Records

Dagwaarden In tijdvak:

Gemid. windsnelheid	3 m/s		FG (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FG&top=10&order=1&maand=8&dag=5)
Hoogste uurgemid.	6.0 m/s	11:00-12:00	FH (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FHX&top=10&order=1&maand=8&dag=5)
Laagste uurgemid.	1.0 m/s	0:00-1:00	
Hoogste windstoot	10 m/s	11:00-12:00	FX (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FX&top=10&order=1&maand=8&dag=5)

Neerslag/Zonneschijn

Zonneschijn:	2.5 uur	Zonneschijn Procent:	16%
Neerslag:	1.8 mm	Neerslaguren:	2.4 uur

Rel. Vochtigheid

Gemid. Rel. Vochtigheid	87%	Tijdvak:	
Max. Rel. Vochtigheid	98%		3:00-4:00
Min. Rel. Vochtigheid	71%		15:00-16:00





Zicht/bewolking

Waarde	Tijdvak:
Min. zicht: 2500 m	4:00-5:00
Max. zicht: 7500 m	8:00-9:00
Bewolgingsgraad: 8/8	

Eil (51.2N, 5.766E (https://www.google.dk/maps/place/51.2N, 5.766E)) is gelegen op een hoogte van 30 m boven NAP, Omgeving: Weidegebied

Bron

De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik [hier](#) (/article.php?id=15&lang=3) voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.



[Duitsland](#) (weatherdata_de.php?station=691&maand=8&jaar=2023&dag=8)
 [Nederland](#) (weatherdata.php?station=260&country=3&maand=8&jaar=2023&dag=8)

[10-min](#) (averages_10m.php?country=3&jaar=2023&maand=8&dag=6&stn=377)
 [Dag](#)
[Decade](#) (averages.php?jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=10&station=377)
 [Maand](#) (averages.php?jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=377)

[Seizoen](#) (averages.php?jaar=2023&maand=6&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=377)
 [Jaar](#) (averages.php?jaar=2023&maand=1&dag=1&jaar2=2023&maand2=12&dag2=31&station=377)

(weatherdata.php?station=377&jaar=2022&maand=08&dag=06)
 (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=07&dag=06)
 (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=08&dag=05)
 (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=08&dag=07)
 (weatherdata.php?station=377&jaar=2023&maand=09&dag=06)
 (weatherdata.php?station=377&jaar=2024&maand=08&dag=06)

Weergegevens van zondag 6 augustus 2023

Temperatuur (°C)

Dagwaarden Norm.AfwijkingRecords

Max: 16.3	26.2	-9.9	<input type="button" value="TX"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TX&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	<input type="button" value="TX"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TX&top=10&order=2&maand=8&dag=6)
Gemid.: 14.3	19.4	-5.1	<input type="button" value="TM"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TM&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	<input type="button" value="TM"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TM&top=10&order=2&maand=8&dag=6)
Min: 12.8	12.8	-0.0	<input type="button" value="TN"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TN&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	<input type="button" value="TN"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=TN&top=10&order=2&maand=8&dag=6)

Gevoelstemperatuur:

Wind

Windkracht	Richting	Records
3 bft		
Gemid. windsnelheid	5 m/s	<input type="button" value="FG"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FG&top=10&order=1&maand=8&dag=6)
Hoogste uurgemid.	7.0 m/s	8:00-9:00 <input type="button" value="FH"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FH&top=10&order=1&maand=8&dag=6)
Laagste uurgemid.	1.0 m/s	1:00-2:00
Hoogste windstoot	13 m/s	17:00-18:00 <input type="button" value="FX"/> (extremes_day.aspx?station=377&country=3&extreem=FX&top=10&order=1&maand=8&dag=6)

Neerslag/Zonneschijn

Zonneschijn:	0.1 uur	Zonneschijn Procent:	1%
Neerslag:	18.3 mm	Neerslaguren:	12.9 uur

Rel. Vochtigheid

	Waarde	Tijdvak:
Gemid. Rel. Vochtigheid	93%	
Max. Rel. Vochtigheid	98%	2:00-3:00
Min. Rel. Vochtigheid	85%	13:00-14:00

Zicht/bewolking

	Waarde	Tijdvak:
Min. zicht:	1500 m	2:00-3:00
Max. zicht:	7000 m	12:00-13:00

Bewolgingsgraad: **8/8**



Eil (51.2N, 5.766E (<https://www.google.dk/maps/place/51.2N,5.766E>)) is gelegen op een hoogte van 30 m boven NAP. Omgeving: Weidegebied

Bron


De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik [hier](#) (/article.php?id=15&lang=3) voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.

Kaarten

Max temp () Gemid. temp () Min temp () Neerslag () Sneeuwhoogte () Avg wind () Max windstoot ()




Valid: 06AUG2023

Maximum temperatuur (° C)



(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Grafieken



Duitsland (weatherdata_de.php?station=691&maand=8&jaar=2023&dag=9) **Nederland** (weatherdata.php?station=260&country=3&maand=8&jaar=2023&dag=9)

10-min (averages_10m.php?country=3&jaar=2023&maand=8&dag=5&stn=391) **Dag** Decade (averages.php?

jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=10&station=391) **Maand** (averages.php?jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=391)

Seizoen (averages.php?jaar=2023&maand=6&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=391) **Jaar** (averages.php?

jaar=2023&maand=1&dag=1&jaar2=2023&maand2=12&dag2=31&station=391)

5 augustus 2023 Arcen Versturen

< -Jaar (weatherdata.php?station=391&jaar=2022&maand=08&dag=05) < -Maand (weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=07&dag=05) < -Dag

(weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=08&dag=04) > +Dag (weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=08&dag=06) > +Maand (weatherdata.php?

station=391&jaar=2023&maand=09&dag=05) > +Jaar (weatherdata.php?station=391&jaar=2024&maand=08&dag=05)

Weergegevens van zaterdag 5 augustus 2023

Temperatuur (°C)

Dagwaarden Norm.AfwijkingRecords

Max:	20.8	26.0	-5.2	TX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TX&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TX&top=10&order=2&maand=8&dag=5)
Gemid.:	16.2	19.4	-3.2	TM (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TM&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TM (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TM&top=10&order=2&maand=8&dag=5)
Min:	14.0	12.8	+1.2	TN (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TN&top=10&order=1&maand=8&dag=5)	TN (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TN&top=10&order=2&maand=8&dag=5)

Gevoelstemperatuur:

Wind

Windkracht	Richting	Records
2 bft		
	Dagwaarden	In tijdvak:
Gemid. windsnelheid	2 m/s	FG (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FG&top=10&order=1&maand=8&dag=5)
Hoogste uurgemid.	3.0 m/s	11:00-12:00 FH (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FH&top=10&order=1&maand=8&dag=5)
Laagste uurgemid.	0.0 m/s	0:00-1:00
Hoogste windstoot	9 m/s	11:00-12:00 FX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FX&top=10&order=1&maand=8&dag=5)

Neerslag/Zonneschijn

Zonneschijn:	2.7 uur	Zonneschijn Procent:	18%
Neerslag:	3.5 mm	Neerslaguren:	1.4 uur

Rel. Vochtigheid

	Waarde	Tijdvak:
Gemid. Rel. Vochtigheid	86%	
Max. Rel. Vochtigheid	97%	1:00-2:00
Min. Rel. Vochtigheid	65%	10:00-11:00

Zicht/bewolking

	Waarde	Tijdvak:
Min. zicht:m		
Max. zicht:m		
Bewolkingsgraad: /8		

Arcen (51.5N, 6.2E (https://www.google.dk/maps/place/51.5N, 6.2E)) is gelegen op een hoogte van 19 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in half open landschap. Bouwland afgewisseld door water (deels ontstaan door afgravingen) en bos. Zandgrond.

Bron


De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik [hier](#) (/article.php?id=15&lang=3) voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.

Kaarten

Max temp () Gemid. temp () Min temp () Neerslag () Sneeuwhoogte () Avg wind () Max windstoot ()


Valid: 05AUG2023

Maximum temperatuur (° C)



(C) Wetterzentrale
www.wetterzentrale.de

Grafieken



Duitsland (weatherdata_de.php?station=691&maand=8&jaar=2023&dag=9) Nederland (weatherdata.php?station=260&country=3&maand=8&jaar=2023&dag=9)

10-min (averages_10m.php?country=3&jaar=2023&maand=8&dag=6&stn=391) Dag Decade (averages.php?

jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=10&station=391) Maand (averages.php?jaar=2023&maand=8&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=391)

Seizoen (averages.php?jaar=2023&maand=6&dag=1&jaar2=2023&maand2=8&dag2=31&station=391) Jaar (averages.php?

jaar=2023&maand=1&dag=1&jaar2=2023&maand2=12&dag2=31&station=391)

6 augustus 2023 Arcen Versturen

< -Jaar (weatherdata.php?station=391&jaar=2022&maand=08&dag=06) < -Maand (weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=07&dag=06) < -Dag

(weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=08&dag=05) > +Dag (weatherdata.php?station=391&jaar=2023&maand=08&dag=07) > +Maand (weatherdata.php?

station=391&jaar=2023&maand=09&dag=06) > +Jaar (weatherdata.php?station=391&jaar=2024&maand=08&dag=06)

Weergegevens van zondag 6 augustus 2023

Temperatuur (°C)

Dagwaarden Norm. Afwijking Records

Max: 17.8	26.6	-8.8	TX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TX&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	TX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TX&top=10&order=2&maand=8&dag=6)
Gemid.: 14.7	19.8	-5.1	TM (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TM&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	TM (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TM&top=10&order=2&maand=8&dag=6)
Min: 12.8	13.1	-0.3	TN (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TN&top=10&order=1&maand=8&dag=6)	TN (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=TN&top=10&order=2&maand=8&dag=6)

Gevoelstemperatuur:

Wind

Windkracht	Richting	Records
1 bft		
	Dagwaarden	In tijdvak:
Gemid. windsnelheid	1 m/s	FG (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FG&top=10&order=1&maand=8&dag=6)
Hoogste uurgemid.	2.0 m/s	0:00-1:00 FH (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FHX&top=10&order=1&maand=8&dag=6)
Laagste uurgemid.	1.0 m/s	1:00-2:00
Hoogste windstoot	6 m/s	16:00-17:00 FX (extremes_day.aspx?station=391&country=3&extreem=FX&top=10&order=1&maand=8&dag=6)

Neerslag/Zonneschijn

Zonneschijn:	1.0 uur	Zonneschijn Procent:	7%
Neerslag:	11.8 mm	Neerslaguren:	7.8 uur

Rel. Vochtigheid

	Waarde	Tijdvak:
Gemid. Rel. Vochtigheid	93%	
Max. Rel. Vochtigheid	98%	11:00-12:00
Min. Rel. Vochtigheid	83%	6:00-7:00


Zicht/bewolking

	Waarde	Tijdvak:
Min. zicht:m		
Max. zicht:m		
Bewolgingsgraad: 8		

Arcen (51.5N, 6.2E (https://www.google.dk/maps/place/51.5N, 6.2E)) is gelegen op een hoogte van 19 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in half open landschap. Bouwland afgewisseld door water (deels ontstaan door afgravingen) en bos. Zandgrond.


Bron

De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier (/article.php?id=15&lang=3) voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.




Bijlage 3

meetnummer	1										
locatie	Heerstraat 1, Reuver										
datum	5-8-2023	comment 5 minuten meting									
tijdstip	23:11:39										
frequentie	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Leq
weging	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz		
Z [dB(lineair)]	73,8	87,7	74,6	64,2	67,1	62,6	53,8	41,7	30,5		88,1
A [dB(A)]	34,4	61,5	58,5	55,6	63,9	62,6	55,0	42,7	29,4		68,1
C [dB(C)]	70,8	86,9	74,4	64,2	67,1	62,6	53,6	40,9	27,5		87,1



meetnummer	2										
locatie	Klokweg 1, Reuver										
datum	5-8-2023	comment 5 minuut meting									
tijdstip	23:33:39										
frequentie	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		Leq
weging	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz		
Z [dB(lineair)]	80,2	94,2	79,4	69,2	56,4	57,8	55,8	47,3	41,5		94,4
A [dB(A)]	40,8	68,0	63,3	60,6	53,2	57,8	57,0	48,3	40,4		69,3
C [dB(C)]	77,2	93,4	79,2	69,2	56,4	57,8	55,6	46,5	38,5		93,4





Gemeente
Beesel
Gewoon anders

Stichting Festival Xperience
p/a Julianastraat 1
6181 GN Elsloo

Reuver: 19 juli 2023
uw kenmerk:
zaaknummer: 307248
onderwerp: aanvraag vergunning: evenement Smashed Potatoes 2023.

verzenddatum:

20 JULI 2023

Geacht bestuur, beste 

Op 6 december 2022 ontving ik van u een aanvraag om een evenementenvergunning voor het organiseren van het festival Smashed Potatoes op 5 augustus 2023. Deze vergunning is verleend. De vergunning treft u bijgaand aan.

Ik merk nog op, dat aan deze vergunning bijlagen zijn verbonden. Het betreft de adviezen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (Brandweer en GHOR). Door deze aan de vergunning te verbinden zijn de hierin vermelde voorwaarden en regels bindend en moeten strikt worden nageleefd.

Legeskosten

De verschuldigde legeskosten voor de verlening van de vergunning bedragen € 152,85. Hiervoor krijgt u binnenkort een factuur toegezonden

Heeft u vragen, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via de Klantenbalie van het gemeentehuis: 077-4749292 of info@beesel.nl.

Kijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de burgemeester van Beesel,



Marcel Meerts,
beleidsmedewerker Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88

www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780
IBAN: NL50BNGH0285000780
BIC: BNGHNL2G
KvK nummer: 14130743

**TEAM VERGUNNINGVERLENING,
TOEZICHT EN HANDHAVING**

ons kenmerk 307248

behandeld door M. Meerts

doorkiesnummer +31 77 4749292

Onderwerp: evenementvergunning Smashed Potatoes 2023

De burgemeester van Beesel;

gezien het op 6 december 2022 ingekomen verzoek van Stichting Festival Xperience, p/a Julianastraat 1, 6181 GN Elsloo, om een evenementenvergunning voor Smashed Potatoes 2023 op het evenemententerrein Drakenrijk, Drakenrijkstraat 3 te Reuver;

dat de aanvraag is getoetst aan het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening 2023 (voornamelijk de artikelen 2.4. en 2.20), het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Alcoholwet en de Notitie evenementenbeleid 2019 gemeente Beesel;

dat de aanvraag en alle daarbij behorende bijlagen mede zijn beoordeeld door de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de politie;

dat uit deze toetsing blijkt dat de organisatie de nodige maatregelen heeft genomen om het evenement veilig en goed te laten verlopen;

dat de vrijheden van de omwonenden zo min mogelijk worden beperkt en waarbij overlast voor zoveel als mogelijk wordt voorkomen;

dat er geen omstandigheden bekend zijn op grond waarvan de evenementenvergunning zou moeten worden geweigerd;

dat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning geen bezwaren bestaan;

dat de toetsing en de adviezen wel aanleiding geven om aan de vergunning voorschriften te verbinden;

besluit:

aan Stichting Festival Xperience, voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen onder de volgende voorschriften en bepalingen:

Werkingsfeer vergunning

1. De vergunning is uitsluitend geldig op 5 augustus 2023 van 14.00 tot 24.00 uur.
2. Met de opbouwwerkzaamheden mag worden gestart op 27 juli 2023 om 08.00 uur en de afbraakwerkzaamheden moeten uiterlijk zijn beëindigd op 10 augustus 2023 om 22.00 uur. Opbouw- en/of afbreekwerkzaamheden vinden alleen plaats tussen 7:00 uur 's ochtends en 22:00 uur 's avonds op een privéterrein zoals Drakenrijk.
3. Het evenemententerrein moet worden ingericht en gebruikt overeenkomstig de aan dit besluit gehechte situatieschetsen (inclusief het Verkeersplan, zie bijlage 4).

4. Het door de organisatie ingediende Veiligheidsplan, Verkeersplan en Zorgplan maken onderdeel uit van dit besluit. Digitaal zijn deze plannen bijgevoegd aan het besluit maar vanwege de grootte is alleen het verkeersplan met het besluit per post meegezonden.

Geluid

1. De door de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Beesel en/of regiopolitie te geven aanwijzingen in het belang van het voorkomen of beperken van geluidshinder, moeten strikt en direct worden opgevolgd.
2. Ter voorkoming van overlast moet de muziek op 5 augustus 2023 om uiterlijk 24.00 uur stoppen.
3. Het maximaal toelaatbare geluidsniveau is een langtijdgemiddelde (LARLt) 80 dB(A) en 95 dB(C) conform geluidscategorie 2. Deze waarden worden als volgt gemeten:
 - Locatie: Op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige object;
 - Meethoogte: 1,5 meter in de dagperiode en 5 meter in de nachtperiode;
 - Meetduur: minimaal 5 minuten per meetpositie;
4. Op de geluidmetingen worden geen meetcorrecties (toeslag muziekgeluid/ meteocorrectie/ bedrijfsduur correctie) toegepast.
5. Het uitvoeren van soundchecks is toegestaan als voldaan wordt aan de volgende punten:
 - Soundchecks vinden plaats op de dag van het evenement zelf of in overleg met het bevoegd gezag de dag voorafgaand aan het evenement;
 - Soundchecks duren maximaal 30 minuten;
 - Soundchecks uitvoeren mag alleen tussen 12:00 uur en 21:00 uur.

Vervuiling en gebruik Openbare Ruimte

1. Vergunninghoud(st)er dient tijdig tevoren de bewoners/zaakvoerders in de nabije omgeving van Drakenrijk van de voorgenomen activiteiten op de hoogte te stellen.
2. Vergunninghoud(st)er moet te allen tijde vrije doorgang verlenen aan de bewoners/zaakvoerders van nabijgelegen gebouwen.
3. Uiterlijk 4 weken na het evenement moet de vergunninghoud(st)er een bewijsstuk overleggen, waaruit blijkt dat alle afval afkomstig van het evenement gescheiden is verwerkt door een erkende afvalverwerker.

Tijdelijke reclameborden

1. Vanaf 15 juli 2023 mogen maximaal 4 banners en 20 sandwichborden in de bebouwde kom worden geplaatst.
2. Als bevestigingsmateriaal mag alleen geplastificeerd (ijzer-) draad worden gebruikt.
3. De borden/banners moeten deugdelijk worden aangebracht: scherpe, uitstekende delen mogen niet aanwezig zijn.
4. De borden mogen niet worden aangebracht rondom palen, waaraan verkeersborden en verkeerslichten zijn aangebracht.
5. Een veilige en voldoende vrije doorgang voor voetgangers moet worden gewaarborgd.
6. De borden mogen een maximale grootte van 0,60 meter bij 1 meter hebben. Voor het plaatsen van de borden dient u van te voren contact op te nemen met de buitendienst, dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur te bereiken onder telefoonnummer 4749292. De borden en banners moeten uiterlijk drie dagen na de activiteit c.q. evenement zijn verwijderd.

Openbare Orde en Veiligheid

Het advies van de politie is integraal overgenomen in deze vergunning en luidt als volgt:

1. Bij aanvang van het evenement dient een actuele telefoonlijst ter beschikking gesteld te worden aan de politie.
2. Op 5 augustus 2023 dienen aanwezig te zijn:

Algemeen:

- 1 centralist
- 1 gecertificeerde (event) beveiligers met coördinerende taken
- 3 gecertificeerde (event) beveiligers cq servicemedewerkers tbv nooduitgang bemensing, aanwezig te zijn.

Toegangscontrole:

- ten behoeve van de visitatie en toegangscontrole dienen per 2 poortjes 3 gecertificeerde (event) beveiligers aanwezig te zijn waarvan 1 belast is met toezicht en 2 belast met visitatie
Na de instroom kan afgeschaald worden maar dienen minimaal 2 gecertificeerde (event) beveiligers) bij de in- uitgang te blijven, belast met toezicht.

Area's en algemeen toezicht

- Per area dienen 2 gecertificeerde (event) beveiligers aanwezig te zijn die belast zijn met toezicht in die area.
- Ten behoeve van aanvullend interventieteam dienen 4 gecertificeerde evenementbeveiligers aanwezig te zijn.

Taak	Aantal beveiligers	uitleg	bijzonderheden	minimaal
Toegangscontrole en visitatie	Per 2 poortjes 3	4 poortjes is 6 beveiligers	Afschalend na instroom naar 2 beveiligers	2
Centralist	1			1
Coördinator	1		Multi inzetbaar	1
Toezicht Area+ podium	2	3 area's is 6 beveiligers		6
Extra interventieteam	4		Interventie en toezicht waterkant	4
nooduitgang bemensing	3		servicemedewerkers	3

Totaal minimaal 14 gecertificeerde (event) beveiligers en 3 servicemedewerkers. Bovenstaande aantallen zijn exclusief eventuele backstage beveiliging, geldstroom beveiliging, podiumbewaking e.d.

- 3 Indien verkeersregelaars worden ingezet dienen deze gecertificeerd en door de Burgemeester van Beesel aangesteld te zijn.

4. Personen die een taak toebedeeld hebben in het hulpverleningsplan dienen te worden uitgerust met een portfoon en GSM met beschikking over trifunctie;
5. Bereikbaarheid door hulpverlenende diensten dient te allen tijde gewaarborgd te zijn.
6. Op het evenemententerrein is het gebruik van glaswerk ten behoeve van de drankverstrekking verboden.
7. Herkenbare medewerkers van politie, brandweer, Rode Kruis en toezichthouders en handhavers van de gemeente Beesel worden te allen tijde toegelaten tot het terrein.
8. Aanwijzingen van politie en/of overige hulpverlenende instanties dienen strikt te worden opgevolgd.
9. Nooduitgangen dienen als zodanig herkenbaar te zijn aangegeven (aan binnen- en buitenzijde evenemententerrein)
10. Gedurende het evenement dient een verantwoordelijk persoon aanwezig te zijn die aanwijzingen van de met controle en/of toezicht belaste ambtenaar op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
11. Goederen welke ingenomen worden tijdens de visitatie dienen in een afgesloten kluis (box) te worden gedeponeerd welke inhoud op het einde van de festivaldag wordt overgedragen aan de politie. Met de organisatie worden afspraken gemaakt mbt inname van goederen en al dan niet interventie van de politie.

Alcoholwet

1. De verstrekking van zwak alcoholische en alcoholvrije drank mag uitsluitend plaatsvinden onder leiding van [redacted], geboortedatum [redacted] te Amstelveen, [redacted] geboortedatum [redacted] [redacted] geboortedatum [redacted] en [redacted] geboortedatum [redacted] [redacted]
2. De verstrokking van zwak alcoholische en alcoholvrije drank mag uitsluitend plaatsvinden op 5 augustus 2023 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
3. Nabij de plaats waar de zwak alcoholische drank zal worden verstrekt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare wijze aan het publiek kennis worden gegeven, dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
4. Gedurende de tijd, dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag geen sterke drank aanwezig zijn, noch worden toegelaten dat zodanige drank aan het publiek wordt verstrekt.
5. Op het evenemententerrein mag enkel plastic worden gebruik ten behoeve van de drankverstrekking. Geen glaswerk.
6. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen ter zake van het verstrekken van zwak alcoholische drank geen dienst doen gedurende de tijd, dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt.
7. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
8. Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt moeten voor het publiek steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.

Tijdelijke toiletten

1. Er moet minimaal één dames en één heren toilet aanwezig zijn. Voor elke 150 bezoekers meer moet tenminste één dames en één heren toilet extra aanwezig zijn.
2. De inhoud van de toiletwagen en al het overige afvalwater mag niet op het oppervlaktewater en/of in de bodem geloosd worden, er mag alleen op het gemeentelijk rioelstelsel geloosd worden.
3. Eventueel achtergelaten afval in de toiletwagens dient dagelijks te worden opgeruimd.

Geneeskundige hulpverlening en hygiënemaatregelen

Door de GHOR is een advies voor evenementen met voorwaarden afgegeven welke leidend is en stipt moet worden nageleefd. Zie bijlage 1

Brandveiligheid

Op 1 januari 2018 is in werking getreden het "Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen" (verder te noemen AMvB). Deze AMvB is in de plaats gekomen van lokale gemeentelijke regelingen voor wat betreft de brandveiligheid en de daaraan verbonden brandveiligheidsvoorschriften voor onder andere evenementen, kampeerterreinen e.d.

Gezien het vorenstaande dient uw evenement te voldoen aan de bepalingen uit de AMvB die op uw evenement van toepassing zijn.

Door de Brandweer is uw aanvraag getoetst aan de AMvB. Naar aanleiding van deze toetsing wordt de organisatie geadviseerd om te voldoen aan het gestelde in bijlage 2.

Lasershow met flames in plaats van vuurwerkshow

De organisatie heeft op 18 juli 2023 besloten om de geplande vuurwerkshow te vervangen door een lasershow omdat tegen de op 25 mei 2023 afgegeven ontbrandingstoestemming van de Provincie Limburg bezwaar is aangetekend door een aantal buurtbewoners.

Met betrekking tot de lasershow:

Rijkswaterstaat heeft per mail dd 18 juli 2023 ingestemd met de lasershow met als voorwaarde dat de lasershow niet boven of richting de snelweg A73 gericht staat.

Met betrekking tot de flames heeft de brandweer de volgende voorwaarden gesteld:

De organisator is verantwoordelijk voor technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat de veiligheid niet in gevaar komt.

Bediening van de betreffende apparatuur en het toezicht daarop dient uitsluitend door ter zake deskundigen te worden uitgevoerd.

Multi disciplinair advies

Algemeen (zie ook bijlage 2):

1. De gehele Welkensvenweg als de Drakenrijkstraat dient over de gehele lengte te worden vrijgehouden over een breedte van 4,5 meter en een doorrijhoogte van 4,2 meter voor hulpdiensten. De Welkensvenweg zoals beschreven in het Veiligheidsplan is niet alleen de vaste aanrijroute voor de hulpdiensten, beide toegangen kunnen, afhankelijk van de melding en windrichting, worden gebruikt als calamiteitenroute door de hulpdiensten.

2. Als aanvulling op bovenstaand punt, rondweg om het Zonneveld / Parkeerveld voor zowel voor evenementen als het dag dagelijkse gebruik van Drakenrijk inrichten als zijnde calamiteiten verbindingsweg, CADO (zie bijlage 3 "Multi advies Calamiteiten Doorsteek hulpdiensten").
3. Het terrein, de toegangswegen, parkeerplaatsen en de (volledige) vluchtroutes dienen te worden verlicht.
4. Indien het wenselijk is om materiaal toe te passen dat op zich brandbaar is, dan dient dit door een ter zake deskundige brandvertragend te worden behandeld. Hiervan dienen certificaten te worden overlegd. Nota bene: Niet alle materialen kunnen brandvertragend worden behandeld. Ter plaatse brandvertragend behandelen is niet akkoord.

Algemene Bepalingen

1. Vergunninghoud(st)er dient eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit besluit en de daarbij behorende bijlagen uiterlijk één week voor aanvang van het evenement gemotiveerd te melden bij info@beesel.nl. Wijziging leidinggevende (zie voorwaarde 1 onderdeel Alcoholwet) mag tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement worden doorgegeven. Heeft de wijziging c.q. aanvulling betrekking op bijlage(n) van dit besluit dient een gewijzigde versie van deze bijlage(n) onderdeel van de melding te zijn.
2. Nadat een melding als bedoeld onder 1 is ontvangen bij de gemeente zal na beoordeling een beslissing worden genomen. Deze beslissing en eventuele nadere voorwaarden en bepalingen zullen u per e-mail of per brief worden toegezonden en maken vanaf dat moment onlosmakelijk onderdeel uit van deze evenementvergunning.
3. Ik wijs u erop, dat, wanneer u de aanwijzingen, lasten en bevelen gegeven door een opsporingsambtenaar of een ambtenaar van de brandweer niet uitvoert, van gemeentewege zorg zal worden gedragen voor de uitvoering.
4. De kosten van de van gemeentewege uitgevoerde aanwijzingen, lasten en bevelen komen dan voor uw rekening; de bevoegdheid tot uitvoering van bestuursdwang alsmede het verhaal van de kosten ontleen ik aan het bepaalde in de gemeentewet.
5. Bij gebruikmaking van de vergunning dient deze ter plaatse aanwezig te zijn en op eerste vordering van een opsporingsambtenaar of een ambtenaar van de brandweer te worden getoond.
6. De vergunninghoud(st)er is verplicht, de schade die hij/zij door het gebruik van de vergunning toebrengt, te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen, dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
7. Alle in het belang van de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu door een opsporingsambtenaar of een toezichthouder gegeven aanwijzingen in verband met de naleving van dit besluit, moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd.
8. De vergunninghoud(st)er is verplicht om de schade die hij of zij door het gebruik van de vergunning toebrengt te vergoeden en daarnaast alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat iemand schade lijdt ten gevolge van het gebruik van dit besluit

Reuver, 19 juli 2023
Leges: 152,85
Verzonden d.d.:

20 JULI 2023

Namens de burgemeester van Beesel



Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
M. Meerts

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Beesel. Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijld spoed dat vereist. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



GHOR advies Smashed Potatoes 2023.

Gezondheidsrisico's behorende bij dit evenement

De GHOR heeft van het evenement een risicoanalyse gemaakt gericht op de geneeskundige risico's van dit evenement. Deze analyse van de risico's vormt de basis voor het geadviseerde aantal én het niveau van de hulpverleners. Onderstaand een weergave van de risico's voor dit evenement:

Gezondheidsrisico's/ verwachte zorgvraag
1. Zelfzorgcontacten
2. Zorgcontacten middelen gerelateerd - drugs (risico: verhoogd)
3. Zorgcontacten alcohol gerelateerd – (risico: verhoogd)
4. Zorgcontacten met kleiner letsel (verstuikingen/ blessures/ etc.)
5. Zorgcontacten met zwaarder letsel (snelheid/ impact/ bedreiging vitale functies, etc.)
6. Zorgcontacten weersomstandigheden gerelateerd
7. Specifieke zorgcontacten gelet op risicodoelgroepen (jongeren / ouderen)

Gelet op de bovenstaande risico's wordt in de volgende tabel het aantal én niveau van hulpverleners door de GHOR opgenomen.

Inzet evenementenzorgverlening

De organisator dient te voldoen aan de vereisten rondom basishulpverlening voortkomend uit de besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen. Zie voor uitleg: Zorgverleners – Veldnorm Evenementenzorg

Evenementgegevens		Eerstehulpverlening		Zorgprofessionals				
Datum:	Gelijktijdig max. aantal bezoekers & deelnemers	Basis Eerste Hulp	Evenementen Eerste Hulp	Basis Zorg MET ZELFSTANDIG BEVOEGD	Spoed Zorg MET ZELFSTANDIG BEVOEGD	Medische Zorg ZELFSTANDIG BEVOEGD	Specialistische SPOEDZORG (ALFA 200001) SPOEDZORGENVERLENING	Artiest Specialistische Bewaking
**Categorie Interventies:		1	1-2 4n3	1 t/m 3 én (4)	1 t/m 4 én (5)	1 t/m 5	1 t/m 5	1 t/m 5
5-08-2023	6500							
Post		1			1			
Mobiel		4	4					
Centrallist		1						
Inzetleider		1						

* Het gevraagde zorgprofessional niveau kan ook ingevuld worden door een andere combinatie van zorgverleners dan opgenomen in bovenstaand inzetschema, mits bevoegd en bekwaam conform categorie interventies (bijvoorbeeld één koppel spoedzorg en medische zorg kan gelijk staan aan één zorgprofessional specialistische spoedzorg).

** "(Cijfer)": het cijfer tussen haakjes geeft aan dat de betreffende zorgverlener de handelingen die behoren tot deze categorie interventies alleen mag uitvoeren onder directe supervisie.

Opmerking:

In de aanvraag gaat u uit van 6500 gelijktijdige bezoekers. Op basis van dit aantal is dit GHOR-advies gebaseerd. In het veiligheidsplan spreekt de organisatie over 5000 bezoekers gelijktijdig. Mocht dit aantal bezoekers kloppen mag er een koppel BLS geschrappt worden.

Verzwarende factoren

Vanwege de risicoverwachting alcohol- of middelengebruik dient per Zorgpost tenminste 1 Evenementen Eerste Hulpverlener geschoold te zijn in het herkennen en behandelen van alcohol- of middelen incidenten (zie deel 3: Advies alcohol en drugspreventie)

Zorgpost	
Hoofdstuk & paragraaf	<u>Veldnorm Evenementenzorg</u> Bijlage 8.5
Omschrijving	Er dient een vaste, tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd aanwezig te zijn.
Advies:	<p><i>Er dient een Medische-post aanwezig te zijn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Een medische post is een zorgpost waar evenementenzorg wordt geleverd door zorgprofessionals van de niveaus spoedzorg, specialistische spoedzorg en medische zorg.</i> ▪ <i>Een mobiele zorgpost is een evenementenzorgvoertuig dat wordt ingezet op een zich verplaatsend evenement.</i> <p><i>Locatie: Bovenzijde terrein</i></p>

Afkoelingsruimte	
Hoofdstuk & paragraaf	<u>Veldnorm Evenementenzorg</u> Bijlage 8.5.4
Omschrijving	<p>Er dient een vaste, tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd aanwezig te zijn.</p> <p>Bij bepaalde evenementen, zoals dance- en sportevenementen, is de aanwezigheid van een Afkoelingsruimte noodzakelijk. Dit is een rustige koele ruimte waar personen die oververhit zijn geworden of rust nodig hebben, zittend bij kunnen komen. In deze ruimte moeten minimaal twee begeleiders aanwezig zijn. De afkoelingsruimte is geen zorgpost, maar bevindt zich wel in de directe nabijheid van een zorgpost. In de afkoelingsruimte is slapen niet toegestaan. Wanneer deze personen niet kunnen blijven zitten, dient een zorgverlener gewaarschuwd te worden.</p>
Advies:	

Communicatie	
Hoofdstuk & paragraaf	Veldnorm Evenementenzorg Hoofdstuk 7 Operationeel Paragraaf 7.1 Organisatorisch, communicatie
Omschrijving	<p>Adequate communicatie en omgang met communicatiemiddelen Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een eigen radioverbindingsnetwerk (portofoons), gebruik van mobiele telefonie wordt afgeraden. • Bij inzet van grotere aantallen zorgverleners wordt gebruik gemaakt van een gesloten net onder leiding van een aparte meldkamer voor de evenementenzorg. • Een meldkamer evenementenzorg is bij voorkeur onderdeel van een multidisciplinaire meldkamer.</p> <p>De zorgverleners dienen door middel van communicatiemiddelen in contact te staan met elkaar en de organisatie (tevens met de aanwezige beveiliging), waarmee heldere afspraken gemaakt zijn over de taken en verantwoordelijkheden. Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk (portofoons), het gebruik van mobiele telefonie wordt afgeraden. Bij inzet van grotere aantallen zorgverleners wordt gebruik gemaakt van een gesloten net onder leiding van een aparte meldkamer voor de evenementenzorg. Een meldkamer evenementenzorg is bij voorkeur onderdeel van een multidisciplinaire meldkamer.</p>
Advies:	

Bereikbaarheid (aan- en afvoer voor ambulances)	
Hoofdstuk & paragraaf	Veldnorm Evenementenzorg Hoofdstuk 7 Operationeel Paragraaf 7.2.1 Zorgposten
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De evenementenorganisatie dient ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid en doorgang voor de ambulance op het evenemententerrein gegarandeerd is; ▪ De hulp aan omwonenden (reguliere hulpverlening) dient geborgd te zijn; ▪ De aanrijroute dient op kaart, inclusief straatnamen, zichtbaar weergegeven te worden; ▪ Er dient een calamiteitenroute vrijgehouden te worden; ▪ Een opgeroepen ambulance dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid te worden naar de plaats incident; ▪ Een opgeroepen ambulance dient een zorgpost vrij te kunnen bereiken
Advies:	

Verantwoordelijkheden & Coördinatie	
Hoofdstuk & paragraaf	Veldnorm Evenementenzorg Hoofdstuk 7 Operationeel Paragraaf 7.1 Organisatorisch, communicatie

Omschrijving	<ul style="list-style-type: none">▪ Uit de groep van aanwezige evenementenzorgverleners wordt een inzetcoördinator benoemd die de operationele aansturing op zich neemt;▪ De Evenementenzorgorganisatie is verantwoordelijk voor het materiaal en het niveau (bevoegdheid en bekwaamheid) en het aantal ingezette zorgverleners;▪ De Evenementenzorgorganisatie werkt Conform Veldnorm Veiligheid en Hygiëne in de Evenementenzorg;▪ De verplichting vanuit de Arbowet m.b.t aanwezigheid van BHV tijdens op- en afbouwperiode moet worden nageleefd;▪ De verplichting vanuit artikel 4.22 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen met betrekking tot de basishulpverlening moet worden nageleefd;
Advies:	

Planvorming en registratie zorgcontacten	
Hoofdstuk & paragraaf	Veldnorm Evenementenzorg Hoofdstuk 7 Operationeel Paragraaf 7.1.2. Zorgcontacten en rapportage
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij ieder evenement wordt een evenementenrapportage met betrekking tot de (zelf)zorgcontacten overhandigd aan de GHOR Limburg-Noord. Zie Veldnorm 8.4.3 voor vereisten evenementenrapportage; ▪ Een zorgplan is verplicht wanneer sprake is van de inzet van meer dan 10 eerstehulpverleners en/of bij de inzet van zorgprofessionals. Dit zorgplan kan tevens onderdeel zijn van het veiligheidsplan. Zie 8.3 Veldnorm Evenementenzorg voor vereisten zorgplan.
Advies:	

Tabel met opmaak

Gedragscode	
Hoofdstuk & paragraaf	Veldnorm Evenementenzorg Bijlage 8.2 Gedragscode evenementenzorgverleners
Omschrijving	De Evenementenzorgorganisatie (EZO) dient te voldoen aan de gedragscode
Advies:	

Hygiëne

U als organisator bent verantwoordelijk voor een zo gezond mogelijke omgeving voor zowel de bezoeker als de medewerker van het evenement. Een goede hygiëne beperkt het risico op het oplopen van een infectieziekte en daarmee een uitbraak. De grootte van het infectierisico hangt af van verschillende factoren zoals de doelgroep, het aantal bezoekers en de aard van de voorzieningen. Mocht u vragen hebben over de beschreven maatregelen, bel gerust. We staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 088-1191200. Vraagt u dan naar een medewerker van de afdeling Technische Hygiënezorg of u stuurt een mail naar: hygiene@vrln.nl

Legionellapreventie	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 2 Hygiënisch handelen Zie paragraaf 2.3 Legionellapreventie
Omschrijving	<p>Mensen kunnen ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. Deze bacteriën kunnen groeien in waterinstallaties en in de lucht komen als het water wordt verneveld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij douches, sierfontein, whirlpools en watermistsystemen (bestemd voor het verkoelen van de omgeving). Onder bepaalde omstandigheden kunnen legionellabacteriën zich vermeerderen.</p> <p>U bent als vergunninghouder eindverantwoordelijk voor de legionellapreventie. De vergunninghouder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voert een risicoanalyse en een beheersplan uit (of laat dit uitvoeren); ▪ Controleert of de legionellapreventie op de juiste wijze plaatsvindt; ▪ Ziet erop toe dat de geleverde waterinstallatie op de juiste wijze wordt gebruikt. <p>De leverancier of verhuurder van de waterinstallatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het te verhuren of te leveren product en installatie daarvan. Hij/zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het (verkeerd) gebruik van de waterinstallatie en is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat door de waterinstallatie stroomt. ▪ Dient minimaal een schematische beschrijving of tekening te realiseren van de geïnstalleerde waterinstallatie zodat een risicoanalyse kan worden opgesteld. Bij voorkeur is de leverancier of installateur betrokken bij het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. <p>De meest eenvoudige manier om aan legionellapreventie te doen is om ervoor te zorgen dat er geen verneveling ontstaat. Bijvoorbeeld door het verwijderen van de sproeikop van een douche. Mensen staan dan weliswaar onder een grote straal, maar het nemen van legionellapreventiemaatregelen is dan niet nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel boilers af boven de 60°C en zorg dat er geen toegang tot de boiler is voor medewerkers en bezoekers! ▪ Laat de douches zo laat mogelijk plaatsen en aansluiten. Zorg dat alle douches dagelijks gebruikt worden. ▪ Als een evenement langer dan 7 dagen duurt, dan moet bemonstering op legionella plaatsvinden.
Advies:	

<u>(Tijdelijke) drinkwatervoorzieningen</u>	
Hoofdstuk & paragraaf	<u>Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM</u> Zie hoofdstuk 4 Hygiëne bij voorzieningen <u>Zie paragraaf 4.2 (Tijdelijke) drinkwatervoorzieningen</u>
Omschrijving	<p>Sommige terreinen hebben bestaande voorzieningen, maar het kan ook voorkomen dat u tijdelijke drinkwatervoorzieningen moet plaatsen die na het evenement weer verwijderd worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat het drinkwater in de waterinstallaties van drinkwaterkwaliteit is. ▪ Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006), en aan de aansluitvoorschriften van het waterleidingbedrijf. Er is een apart Waterwerkblad (1.4H) voor tijdelijke drinkwaterinstallaties waaraan u moet voldoen. U kunt dit werkblad downloaden via http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen ▪ Zorg op de volgende evenementen voor voldoende (gratis) drinkwater, bijvoorbeeld door tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken bij dance events, of andere evenementen waar deelnemers hoge inspanning leveren en evenementen waar sprake is van hoge temperatuur (>25 °C). ▪ Zet een watertank, als u deze gebruikt, uit de zon en dek deze af met donker materiaal (anders treedt algengroei op). ▪ Gebruik aparte slangen (kleur) voor afvalwater en drinkwater. Houd deze ook bij het opbergen gescheiden. ▪ Breng waarschuwingen of pictogrammen aan bij de handenwasgelegenheid bij de toiletten als dit geen drinkwater is: 'GEEN DRINKWATER'. ▪ Schakel onmiddellijk over op PET-flessen als het water uit de kranen er ondanks alle voorzorgen toch niet goed uitziet, vreemd ruikt of smaakt.
Advies:	

Persoonlijke hygiëne	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 2 Hygiënisch handelen Zie paragraaf 2.1 Persoonlijke Hygiëne
Omschrijving	<p>U dient te zorgen voor een handenwasgelegenheid met stromend water en vloeibare zeep in een dispenser en eenmalige handdoekjes bij de locaties waar onderstaande handelingen plaatsvinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na een toiletbezoek; ▪ voor en na het bereiden van eten en voor het uitdelen van eten; ▪ na contact met dieren; ▪ na schoonmaakwerkzaamheden; ▪ na contact met lichaamsvocht; ▪ na het uittrekken van handschoenen; ▪ na hoesten, niezen of snuiten van de neus. <p>Medewerkers dienen gekleed te zijn in schone werkkleding. Let op bij afwisselend vuile en schone werkzaamheden dat de medewerker beschermende werkkleding draagt (schort).</p>
Advies:	

Tijdelijke eetgelegenheden	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 4 Hygiëne bij voorzieningen Zie paragraaf 4.4 Tijdelijke eetgelegenheden
Omschrijving	<p>Op veel publieksevenementen zijn tijdelijke eetgelegenheden aanwezig. Iedere eetgelegenheid is vanuit het Warenwetbesluit wettelijk verplicht maatregelen te nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden van bedorven eten en drinken. Een overzicht van alle goedgekeurde Hygiëncodes vindt u op de website van de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.</p> <p>Om medewerkers en vrijwilligers te instrueren over hygiëne kan er gebruik gemaakt worden van het document 'informatie voor medewerkers die werken met eten en drinken'.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laat één of meer medewerkers toezicht houden op de voedselveiligheid en persoonlijke hygiëne. ▪ Instrueer medewerkers goed over persoonlijke hygiëne bij de bereiding en uitgifte van voedsel. Zeker als het gaat om niet-professionals. ▪ Zorg voor voldoende koelcapaciteit, ook voor het opbergen van eventueel meegebrachte lunchpakketten. ▪ Controleer regelmatig de temperaturen van koeling en diepvries (koeling: <7°C, diepvries <-18°C). ▪ Gebruik geen producten waarvan de betrouwbaarheid niet is te traceren/garanderen, zoals bijvoorbeeld rauwe melk, zo van de boer.

Advies:	
----------------	--

<u>Schoonmaken en desinfecteren van materialen en oppervlakten</u>	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 3 Schoonmaken en desinfecteren
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor een goede schoonmaakinstructie voor medewerkers. • Stel een schoonmaakschema op en handel daarnaar. • Indien desinfectie nodig is, gebruik dan een desinfecterend middel dat door het College voor toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) is toegestaan. Controleer in het actueel gebruiksvorschrift dat het middel geschikt is voor het materiaal dat gedesinfecteerd dient te worden en dat het effectief is tegen de micro-organismen die gedood dienen te worden.
Advies:	

<u>Afvalverwerking</u>	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 2 Hygiënisch handelen Zie paragraaf 2.2 Afvalverwerking
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leeg afvalcontainers voldoende vaak, maar minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten afvalcontainers op een aparte afvalplaats. ▪ Houd de opslagplaats schoon, zodat er geen ratten of andere plaagdieren op af komen. ▪ Plaats geen afval naast afvalcontainers. Zorg dat het afval wordt opgehaald voordat de (laatste)container overvol is. ▪ Verschoon containers voor damesverband dagelijks. Worden de containers gelegeerd door een leverancier? Spreek dan met hen een termijn af. ▪ Verzamel dierlijke afvalstoffen, zoals mest, geschelden van het overige afval en zorg dat bezoekers hier niet mee in aanraking komen.
Advies:	

<u>Aantal toiletten</u>	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 4 Hygiëne bij voorzieningen Zie Paragraaf 4.1 Toiletten
Omschrijving	Op elk evenement moeten voldoende toiletten met toiletpapier aanwezig zijn. U kunt hierbij uitgaan van 1 toiletvoorziening op 150

	<p>bezoekers (op een maximale loopafstand van ca. 150 meter). Voor het specifiek bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen zijn de volgende factoren van belang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Het aantal te verwachten bezoekers; ▪ De samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.); ▪ De gemiddelde verblijfstijd (eendaags of meerdaags evenement); ▪ Het soort evenement (vanwege het gedragspatroon); ▪ Het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten) dat wordt gebruikt; ▪ De verwachte piekdrukke (bijvoorbeeld showpauzes); ▪ Het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?); ▪ Zorg voor één of meerdere gehandicapten toiletten inclusief faciliteiten. <p>Bepaal het aantal verplicht aanwezige toiletten aan de hand van de bovengenoemde factoren. U mag 75% van de herentoiletten vervangen door urinoirs of plaszuilen. Eén plaskruis of plaszuil geldt als vier urinoirs. Ook kunnen plasgoten gebruikt worden. 50 cm plasgoot geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als u veel kinderen op het evenement verwacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaats direct naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser en wegwerphanddoekjes. ▪ Plaats een sticker met 'GEEN DRINKWATER' (of pictogram) bij de wastafels die niet zijn aangesloten op het drinkwatersysteem. ▪ Plaats een afvalbak in of direct naast de toiletruimten. ▪ Zorg voor voldoende verlichting in de toiletruimten. ▪ Voer het afvalwater van toiletten, douches, wasbakken en andere huishoudelijke activiteiten af via de bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks (die door een gespecialiseerd bedrijf leeggemaakt moeten worden). Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen. ▪ Stel bezoekers in de gelegenheid een ernstig vervuild toilet te melden. ▪ Houd een logboek bij waarin u ervaringen en/of problemen met het sanitair noteert. Dit met het oog op een volgend evenement.
Advies:	

Aantal douches	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 4 Hygiëne bij voorzieningen
Omschrijving	Zie paragraaf 4.3 Meerdaagse evenementen /Douche- en badruimtes Als deelnemers ook overnachten (of intensief sporten) op uw evenement is de mogelijkheid om te kunnen douchen of baden noodzakelijk. Hoeveel douches u minimaal moet plaatsen is afhankelijk van het aantal bezoekers of deelnemers. Richtlijn hierbij is: 1 wasgelegenheid per 50 gasten, 1 toilet per 60 gasten en 1 douche per 35 gasten. Factoren die van belang zijn voor de berekening van het benodigde aantal douches en wastafels zijn: <ul style="list-style-type: none"> o het aantal overnachtende personen;

	<ul style="list-style-type: none">o de samenstelling van het publiek;o de aard van het evenement (bijvoorbeeld festival, sportwedstrijd);o de douchetijden, bijvoorbeeld 24 uur per dag open of korte openingstijden (bijvoorbeeld 09.00 – 12.00 uur of direct na een sportwedstrijd). <p>Als er bezoekers zijn met een camper of caravan moet er minstens één stortplaats zijn met afgesloten afvoersysteem waar chemische toiletten in gelegd kunnen worden.</p>
Advies:	

<u>Binnen Milieu en Lucht en ventileren</u>	
Hoofdstuk & paragraaf	Hygiënerichtlijn voor evenementen RIVM Zie hoofdstuk 6 Bijlagen Zie bijlage 6.8 Extra tips / Binnenmilieu en Lucht en ventileren
Omschrijving	De binnenlucht raakt door aanwezigheid van mensen, dieren en bepaalde materialen vervuild met vocht, geurstoffen en andere vervuilingen zoals ziekteverwekkers. Zowel luchten als ventilatie zijn daarom belangrijk. <ul style="list-style-type: none">▪ Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem.▪ Ventileer alle (verblijfs)ruimtes 24 uur per dag.▪ Lucht minstens één keer per dag alle ruimtes.
Advies:	

Bestrijding infectieziekten	
Hoofdstuk & paragraaf	Infectieziekten GGD Limburg-Noord (ggdlimburgnoord.nl)
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel de GGD Limburg-Noord ervan op de hoogte als er onder uw bezoekers of medewerkers een ongewoon aantal zieken is met: <ul style="list-style-type: none"> ▪ acute maag- en darmaandoeningen; ▪ geelzucht; ▪ huidaandoeningen; en/of ▪ andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard. ▪ Om een infectieziekte te bestrijden heeft de GGD zoveel mogelijk informatie nodig: wanneer en hoe werden de personen ziek, wat zijn de klachten en zijn er nog meer bezoekers of medewerkers die dezelfde klachten hebben? Houd deze gegevens bij. ▪ Bepaal samen met de GGD welke maatregelen u moet nemen. <p>De afdeling infectieziektebestrijding is bereikbaar via het algemene nummer: 088-1191200. In het keuzemenu 'afdeling infectieziekte' kiezen waardoor u vervolgens wordt doorverbonden met de dienstdoende arts.</p>
Advies:	

Hitte

Hitte	
Hoofdstuk & paragraaf	Infokaart Hitte
Omschrijving	<p>Bij extreem warme weersomstandigheden tijdens uw evenement moet u extra aandacht besteden aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voldoende drinkwater(punten). ▪ Overweeg drinkwater (gratis) uit te delen/ of de mogelijkheid bieden tot vullen van flesjes. ▪ Zorg voor voldoende schaduwplekken. ▪ Overweeg opschaling EHBO. ▪ Zorg voor een verkoelde EHBO-tent. ▪ Overweeg aanpassing van het tijdstip van het evenement. ▪ Stel voldoende ruimte beschikbaar, spreid het publiek of beperk het aantal bezoekers.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Communiceer met bezoekers over hitte maatregelen. Om de bedreiging van extreme hitte voor de volksgezondheid te minimaliseren, hebben GGD-Nederland, RIVM, GHOR Nederland, ActiZ, het Nederlandse Rode Kruis, het KNMI en het ministerie van VWS een Nationaal Hitteplan opgesteld. Dit plan wordt in werking gesteld bij een langdurige periode met (extreme) hitte. Voor meer informatie, zie www.rivm.nl/hitte of neem contact op met de GGD-afdeling Milieu voor verder advies via telefoonnummer: 088-1191200 of via mail milieu@vrfn.nl
Advies:	

Gehoorschadepreventie

Gehoorschadepreventie	
Hoofdstuk & paragraaf	Zie Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector
Omschrijving	<p>Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijlijds lawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. In het "Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector" (2014) is 103 dB(A) het maximum. Een lagere norm vertaalt zich echter direct in een lager risico op gehoorschade.</p> <p>GGD/GHOR Nederland beschouwt voor alle muziek/uitgaanslocaties een maximum van 92,5 dB(A) als gezondheidskundige streefwaarde, behalve als de activiteit vooral gericht is op kinderen jonger dan 16 jaar. Het advies is dan een maximum van 88 dB(A).</p> <p>Bij geluidsniveaus vanaf gemiddeld 92,5 dB(A) LAeq gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten, op 2 meter boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker, neemt het risico op gehoorschade snel toe en moet u als organisatie de volgende maatregelen nemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezoekers informeren over (preventie van) gehoorschade. ▪ Bezoekers informeren over actuele geluidsniveaus door decibeldisplays of geluidspattemoon. ▪ Geluidsboxen tenminste 2 meter rondom/aan voorkant afschermen voor publiek. ▪ Beschikbaar stellen van gehoorbescherming met muziekfilter (>SNR 1). ▪ Inrichten van geluidskwade ruimtes en/of inlassen van "oor pauzes".
Advies:	

Alcohol- en Drugspreventie

U, als organisator van een evenement, krijgt te maken met de wettelijke en gemeentelijke regels omtrent alcoholverstrekking, alcohol- en drugsgebruik. Deze zijn, bij wet vastgelegd in de Alcoholwet (zie infokaart Alcohol en drugspreventie bij evenementen*) en per gemeente in het Preventie- en Handhavingplan Alcohol.

Voor de regio Limburg-Noord kunt u ter informatie contact opnemen met de Team Preventie van het Vincent van Gogh: telefonisch via 088 – 478 78 17 of preventie@vvgi.nl
Team Preventie kan u informeren over hoe je de gestelde regels kunt hanteren.

Alcohol en drugspreventie alle evenementen	
Hoofdstuk & paragraaf	Zie Infokaart Alcohol en drugspreventie
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ U moet de (huis)regels zichtbaar ophangen bij de ingang van het evenementterrein en bij de bar(s). Alle regels moeten voorafgaand aan het evenement gecommuniceerd worden. Dit kan via een website, sociale mediakanalen en/of bij de ticketverkoop. ▪ Bij evenementen waarbij bezoekers jonger dan 18 jaar zijn en er wordt alcohol geschonken, dienen de barvrijwilligers 18 jaar of ouder te zijn. Zij drinken, tijdens de bardiensten, zelf géén alcohol. Ze hebben een voorbeeldfunctie. ▪ Barvrijwilligers zijn geschoold via de cursus Instructie Verantwoord Alcoholshenken (IVA) en in bezit van een geregistreerd certificaat. Dit kan online via http://www.nocnsf.nl/iva ▪ De organisatie dient te controleren op bezit van alcohol <18 jaar, drugsbezit en openlijk drugsgebruik. Deze controle kan gedaan worden door het aanwezig (beveiligings) personeel/vrijwilligers. Bij het constateren van een overtreding dient het personeel de persoon te waarschuwen en te wijzen op de regels. Tevens dient de overtreder binnen de organisatie bekend gemaakt te worden. Bij herhaling dient de betreffende bezoeker verwijderd te worden van het terrein. ▪ Per 1 juli 2021 is het, als meerderjarige, bij wet verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar, zgn. wederverstrekking. Bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
Advies:	

Alcohol en drugspreventie jongeren onder de 18 jaar en met een hogere risicoverwachting op de aanwezigheid van alcohol en drugs.	
Hoofdstuk & paragraaf	<u>Zie Infokaart Alcohol en drugspreventie</u>
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De ingehuurd medische dienst en de beveiligers dienen geschoold te zijn in het herkennen en/of behandelen van zorgvraag als gevolg van alcohol en/of drugsgebruik (zie GHOR-advies deel 1 Evenementenzorg). ▪ Zorg dat er water van drinkwaterkwaliteit beschikbaar is voor de bezoeker. ▪ Zorg voor voorlichting over waterinname tijdens XTC-gebruik. Meer informatie via preventie@vvgi.nl. • Zorg voor eetgelegenheden op het evenement. ▪ Als er sprake is van zeer warm weer is, moeten er, naast een verplichte chill out ruimte (zie 1.4 van dit GHOR-advies) afkoelingsmogelijkheden op het evenementterrein zijn om grote wisselingen in lichaamstemperatuur bij bezoekers te voorkomen.
Advies:	



Gemeente Beesel

t.a.v. [redacted] [redacted] J

Postbus 4750

5953 ZK REUVER

datum	7 juli 2023	behandeld door	[redacted] J
uw kenmerk	668755	telefoonnummer	[redacted] J
ons kenmerk	Z2023-00000305	bijlage(n)	2
onderwerp	Smashed Potatoes op 5 augustus 2023		

Geachte [redacted] [redacted] J

Op 29 juni 2023 hebben wij uw adviesaanvraag ontvangen. Dit advies gaat over Smashed Potatoes op 5 augustus 2023 op de locatie Drakenrijkstraat, 5953 TR Reuver. Dit advies is geregistreerd onder nummer Z2023-00000305.

Adviesrapport Veiligheidsregio Limburg Noord Brandweer en GHOR.

Het advies heeft betrekking op de volgende objecten en activiteit(en):

Smashed Potatoes Festival 2023
p.a. Julianastraat 1
6181 GN Elsloo

Omschrijving adviesaanvraag:

Op 5 augustus 2023 vindt de 2e editie van het Smashed Potatoes Festival plaats op het BillyBird Park Drakenrijk in Reuver. Het evenement start op zaterdag om 14:00 uur en zal eindigen om 00:00 uur. Het maximaal aantal bezoekers volgens het aanvraagformulier bedraagt 7000 en gelijktijdig zullen er 6500 bezoekers aanwezig zijn en in het Veiligheidsplan beschrijft men een aantal van 6000 en 5000 gelijktijdig. Het advies is opgesteld voor een gelijktijdige bezetting van 6500 personen.

Als risicoklasse is het evenement ingedeeld als B evenement.

Conclusie toetsing/analyse:

De aanvraag m.b.t. het evenement Smached Potatoes Festival op zaterdag 5 augustus 2023 is akkoord onder voorwaarden.

- AKKOORD
 AKKOORD ONDER VOORWAARDEN
 NIET AKKOORD

Samenvatting punten met aandacht:

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

De organisatie dient er op toe te zien dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd is en tijdens het evenement blijft. De organisatie dient er zorg voor te dragen dat het omliggende wegennet (Welkensvenweg, Drakenrijkstraat en de Klokweg) wordt vrijgehouden van voertuigen die geparkeerd worden waardoor de calamiteitenroutes mogelijk worden geblokkeerd. Tevens dienen de aanwezige poorten van het terrein Drakenrijk te zijn geopend of men maakt de keuze om deze poorten (zijn ook nodig voor de ontvluchting) te bemannen door minimaal 1 beveiligder per poort. Men dient dit aan te geven op tekening.

Veilig vluchten bij brand

Het evenementterrein dient te zijn voorzien van vluchtrouteaanduiding, dit geldt ook voor het terrein van Drakenrijk zelf. Men dient dit aan te geven op tekening.

Doorgangen in vluchtroutes

Alle doorgangen (bouwhekken om evenement) welke bestemd zijn als vluchtroute moeten zijn voorzien van panieksluiting, of moeten doormiddel van een lichte druk onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kunnen worden geopend. De aanwezige poorten van het terrein Drakenrijk zijn of geopend of men maakt de keuze om deze poorten (zijn ook nodig voor de ontvluchting) te bemannen door minimaal 1 beveiligder per poort. Men dient dit aan te geven op tekening.

Veiligheidsplan

Aangezien men nog steeds géén nieuw veiligheidsplan heeft ingediend, is deze niet akkoord en dient men vooralsnog een aangepast plan in te dienen.

De toetsing is uitgevoerd op basis van de aangeleverde documenten:

- Aanvraagformulier evenementenvergunning EMV638f96ea6d4ca d.d. 06-12-2022
- Plattegrond Smashed Patatoes size 1:500 d.d. 28-06-2023 (A3multi-)
- Plattegrond Smashed Patatoes size 1:650 d.d. 28-06-2023 (A0 Portrait-)
- Plattegrond Smashed Patatoes size 1:1000 d.d. 28-06-2023 (A3 Landscape-)
- Plattegrond Smashed Patatoes size 1:500 d.d. 28-06-2023 (A1 Landscape-HighRes-)
- CONCEPT Zorgplan Bosec medical service versie 28-04-2023
- Veiligheidsplan versie 1.0 d.d. 10-05-2023 **Voldoet niet (nog geen nieuw Veiligheidsplan ingediend)** → 11-7-23
- Ten Tech Stretchtent_tentboek 2018 + NED flexzelt document 18.04.01635.1 d.d. 22-05-2018
- Certificaat Attest Veldman Athena 5x5 en 4x4 tent versie november 2016 (**Attest is 2 jaar geldig**)
- Certificaat Vlaggendoek - DIN4102B1-PES-Fahnenstoff mit INKTEX FL_eng versie d.d. 28-02-2017
- Rapport Fire Labs FLT 3642417 B1 Airmesh versie d.d. 12-04-2017
- Certificaat Update B1 Brandcertificaat PVC frontlit versie 06-03-2013
- Berekening windkracht pagodetent versie d.d. 17-05-2023
- Risicoanalyse gemeente Beesel
- Verkeersplan WEDO verkeerstechniek v1 d.d. 08-05-2023

Risicogericht advies / multi advies Politie, GHOR en Brandweer

Algemeen:

- De gehele Welkensvenweg als de Drakenrijkstraat dient over de gehele lengte te worden vrijgehouden over een breedte van 4,5 meter en een doorrijhoogte van 4,2 meter voor hulpdiensten, beide toegangen kunnen, afhankelijk van de melding en windrichting worden gebruikt als calamiteitenroute door de hulpdiensten.
- Het terrein, de toegangswegen (Welkensvenweg, Drakenrijkstraat en de Klokweg), parkeerplaatsen en de (volledige) vluchtroutes dienen te worden verlicht.
- Rondweg om het Zonneveld / Parkeerveld Drakenrijk voor zowel voor evenementen als het dagelijkse gebruik van Drakenrijk inrichten als zijnde calamiteiten verbindingsweg Noord / Zuid verbinding (zie bijlage "Multi advies Calamiteiten Doorsteek hulpdiensten")
- Indien het wenselijk is om materiaal toe te passen dat op zich brandbaar is, dan dient dit door een ter zake deskundige brandvertragend te worden behandeld. Hiervan dienen certificaten te worden overlegd. Nota bene: Niet alle materialen kunnen brandvertragend worden behandeld. Ter plaatse brandvertragend behandelen is niet akkoord.
- De aanwezige parkeervoorzieningen (grasland) dienen in het kader van natuurbrandgevaar te zijn gemaaid en het afgesneden gras dient te worden verwijderd.

Bijlage I:

"Multi advies Calamiteiten Doorsteek hulpdiensten"

Ontvluchting:

- De gehele capaciteit voor de ontvluchting van Drakenrijk dient afdoende te zijn voor zowel bezoekers dag strand en voor de 6500 bezoekers van Smached Potatoes Festival op zaterdag 5 augustus 2023.

Veiligheidsplan/Calamiteitenplan:

- Op pagina 6 van 52 aantal bezoekers komt niet overeen met het aanvraagformulier. (aangepast)

- Op pagina 9 van 52 is er sprake van een camerawagen, deze staat niet op tekening. *(komt wk niet)*
- Op pagina 17 van 52 staat, dat men bij snel naderend onweer om te gaan schuilen in sporthal Strijthagen. Aangezien deze sporthal in Landgraaf ligt, is het zaak om in de nabijheid van drakenrijk een opvang locatie te regelen en te beschrijven in dit Veiligheidsplan/Calamiteitenplan. *dangepast*
- Een opvanglocatie zou manege De Paardenvriend kunnen zijn, indien men de keuze heeft gemaakt voor een locatie, dient dit schriftelijk d.m.v. een overeenkomst aangetoond te worden. *→ is aangetoond!*
- Op pagina 18 van 52 staat aanrijroute hulpdiensten via rotonde Snowworld!!!! *(aangepast)*
- Op pagina 18 van 52 staat dat er 2 aggregaten aanwezig zijn, op tekening staat maar één aggregaat aangegeven van 400 kVa. *kommen er waarschijnlijk 2*

Algemeen is dit Veiligheidsplan/Calamiteitenplan een kopie van een evenement wat in Landgraaf plaats vindt en dat men een aantal dingen vergeten is te veranderen en aan te passen naar het evenement Smashed Patatoes in Reuver. Hebben excuses aangeboden en aangepast plan gestuurd op 11-7-'23.

Voorwaarden Brandweer:

AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen stb-2017-373

§ 4.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Artikel:	AmvB artikel: 4.7 Voorziening voor elektriciteit
Eis:	Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010.
Aandachtspunt:	Alle elektrische apparatuur en –installaties dienen in deugdelijke staat te zijn en te voldoen aan gestelde eisen. Aansluitsnoeren, verdeelkasten e.d. dienen onbeschadigd en geschikt te zijn voor het afgenomen vermogen uitgedrukt in Watts, de organisatie dient hierop toe te zien.

4.3 Installatievoorzieningen voor gas

Artikel:	AmvB artikel: 4.9 Installatievoorzieningen voor gas
Lid nummer:	Lid: 1 en 2
Eis:	Lid 1: Een gasinstallatie is veilig. Lid 2: Aan het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.
Aandachtspunt:	Aanwezige gasverbruikstoestellen dienen op een veilige manier te worden gebruikt, conform geldende eisen en overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel.

§ 4.6 Bestrijden van brand

Artikel:	AmvB artikel: 4.20 Brandblusvoorzieningen
Lid nummer:	Lid: 1, 2 en 3
Eis:	<p>Lid 1: Op een plaats met een verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 50 personen, is een adequate brandblusvoorziening aanwezig om een beginnende brand te bestrijden.</p> <p>Lid 2: In de directe nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren is een adequate brandblusvoorziening aanwezig.</p> <p>Lid 3: Onverminderd het bepaalde in artikel 4.27, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's voorgeschreven draagbaar blustoestel, verwijdbaar blustoestel of brandslangstelsysteem verricht en de goede werking van die brandblusvoorziening gecontroleerd.</p>
Aandachtspunt:	Alle bouwsels en in de directe nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren is een adequate brandblusvoorziening met een minimale inhoud van tenminste 6ltr/kg aanwezig. Bij opstellingen van frituren dient een F-blusser te worden geplaatst Deze blusmiddelen moeten het nodige onderhoud hebben gehad en zijn voorzien van een keuringssticker.

§ 4.7 Basishulpverlening en ontruimingsplan

Artikel:	AmvB artikel: 4.22 Basishulpverlening en ontruimingsplan
Lid nummer:	Lid: 1 t/m 4
Eis:	<p>Lid 1: Degene die het gebruik van een plaats als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, organiseert, treft tevens maatregelen gericht op:</p> <ol style="list-style-type: none"> het verlenen van eerste hulp; het ontruimen; het bestrijden van een beginnende brand, en het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten. <p>Lid 2: Het alarmeren van de hulpverleningsdiensten komt tot stand via een deugdelijke verbinding.</p> <p>Lid 3: Voor een plaats als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, bestaat een ontruimingsplan.</p> <p>Lid 4: Degene die het gebruik van een plaats als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, organiseert, draagt er zorg voor dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, kunnen uitvoeren, en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is.</p>
Advies:	Wij adviseren de organisatie bovenstaande maatregelen vooraf aan het evenement met alle betrokkenen door te nemen, nadat het Veiligheidsplan/Calamiteitenplan is aangepast, voor nu is het plan nog steeds niet aangepast aangeleverd.

§ 4.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

Artikel:	AmvB artikel: 4.23
Lid nummer:	Lid: 1
Eis:	Een plaats is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden (hulpverlening) kunnen worden uitgevoerd en hulp kan worden geboden.
Advies:	De organisatie dient er op toe te zien dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd is en tijdens het evenement blijft. De organisatie dient er zorg voor te dragen dat het omliggende wegennet (Welkensvenweg, Drakenrijkstraat en de Klokweg) wordt vrijgehouden van voertuigen die geparkeerd worden waardoor de calamiteitsroutes mogelijk worden geblokkeerd. Tevens dienen de aanwezige poorten van het terrein Drakenrijk te zijn geopend of men maakt de keuze om deze poorten (zijn ook nodig voor de ontvluchting) te bemannen door minimaal 1 beveiliger per poort. Men dient dit aan te geven op tekening.

§ 4.9 Zorgplicht installaties

Artikel:	AmvB artikel: 4.27 Zorgplicht Installaties
Lid nummer:	Lid: 1
Eis:	Lid 1: Een bij of krachtens dit besluit aanwezige installatie als bedoeld in dit hoofdstuk: a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften; b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Aandachtspunt:	De aanwezige installaties, apparatuur, blusmiddelen e.d. dienen te voldoen aan lid 1 beschreven zorgplicht. De organisatie, dient er zelf op toe te zien, dat aan deze voorwaarde wordt voldaan en dat er geen gevaar voor de gezondheid ontstaat of voortduurt.

§ 5.3 Veilig vluchten bij brand

Artikel:	AmvB: artikel: 5.15 Vluchtrouteaanduiding
Lid nummer:	Lid: 2 t/m 4
Eis:	Lid 2: Een plaats als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarna personen naar een veilige plaats worden verwezen. Lid 3: Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste en tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek. Lid 4: Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
Advies:	Het evenemententerrein dient te zijn voorzien van vluchtrouteaanduiding, dit geldt ook voor het terrein van

	Drakenrijk zelf. Men dient dit aan te geven op tekening.
--	--

Artikel:	AmvB: artikel: 5.16 Doorgangen in vluchtroutes
Lid nummer:	Lid: 1 en 2
Eis:	<p>Lid 1: Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.</p> <p>Lid 2: In afwijking van het eerste lid kan een doorgang op een vluchtroute als bedoeld in artikel 4.16, tweede lid, op slot zijn, mits de inrichting, het gebruik en de organisatie zodanig zijn dat de doorgang tijdens het vluchten onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.</p>
Advies:	Alle doorgangen (bouwhekken om evenement) welke bestemd zijn als vluchtroute moeten zijn voorzien van panieksluiting, of moeten doormiddel van een lichte druk onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kunnen worden geopend. De aanwezige poorten van het terrein Drakenrijk zijn of geopend of men maakt de keuze om deze poorten (zijn ook nodig voor de ontvluchting) te bemannen door minimaal 1 beveiligger per poort. Men dient dit aan te geven op tekening.

Artikel:	AmvB: artikel: 5.20 Voorkomen van hinder bij vluchten
Eis:	Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden.
Aandachtspunt:	De organisatie dient er op toe te zien dat wordt voldaan aan deze voorschriften.

§ 6.1 Belemmeringen en hinder

Artikel:	AmvB: artikel: 6.1 Belemmeringen en hinder
Eis:	<p>Het is verboden in, op, aan of nabij een plaats voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:</p> <ol style="list-style-type: none"> brandgevaar wordt veroorzaakt; bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt; melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.
Aandachtspunt:	Bovengenoemde dient tijdens het gehele evenement inclusief op- en afbouw van het evenement in acht te worden genomen.

Voorwaarden GHOR:

Bijlage II:

GHOR-advies Smatched Potatoes 2023


Tot slot:

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met [redacted] (Brandweer) via telefoonnu [redacted] telefoonnummer [redacted]

Met vriendelijke groet,



[redacted]
Senior medewerker Risicobeheersing

Bijlage 3 Multi Adhes (Aanwitteten) Doorsleek Hulpriemsten



Bijlage 4 VERKEERSPLAN

WEDO verkeerstechniek



- Legenda:**
- = Evonement Smashed Potatoes Festival 2023
 - = Parkeren Potatoes Festival 2023

- Opmarkingen:**
- See You next Year Exit ←
 - See You next Year Exit →
- 2x Plaatsen in over met

Wijziging/datum	Omschrijving	Controle	Wied gekoord
0	08.01.2023	Geenij Reger Contact	Parkix L&M

Ontwerp verkeersvoorzieningen

WEDO VERKEERSTECHNIEK B.V.
Maas 3
6473 BZ Beveland
Tel: 06-53115218
E-mail: info@wedo-verkeerstechnik.nl
www.wedo-verkeerstechnik.nl

Gedragshijveer:

8 AUGUSTUS 2023

Project: **TVM Smashed Potatoes Festival 2023**

Toepassen verkeersmaatregelen

Schaal: N.V.T.
Formaat: A2

Getekend door: RD [tekening nummer]: TVM Smashed Potatoes Festival 2023
All rights reserved.
Reproduction and / or use to third parties in any form without a not permitted without written authority from wedo verkeerstechnik.nl



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

CUSTOMER

Name: Target Advies
Address: Boonstraat 18b
Zip code & City : 6082AV Buggenum
Country: Netherlands

CALIBRATION OF

Device: Acoustical Calibrator Class: 1
Brand & type: Bruel & Kjaer 4231
Serial number: 2677756
Customers Instrument tag N/A

SPECIFICATIONS

Calibrated in accordance IEC 60942:2003-01 Class: 1
with: Microphone method, sound calibration comparison method
Method used: IEC-60942 Annex B, Periodic tests
Traceability: The results are traceability to the international units system SI.

**CALIBRATION
CONDITIONS**

Preconditioning: 4 hours at 23° [C] ± 3° [C]
Environmental conditions: Pressure Unit Humidity Unit Temperature Unit
1024,40 [hPa] 65,0 [%] 22,7 [°C]

**UNCERTAINTY
OF
MEASUREMENT**

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution provides a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 from elements originating from standards, calibration method, effects of environmental conditions and any short time contribution from the device under calibration.

RESULT

PASS

DATE

Date of calibration :
Calibration Engineer:

January 10, 2022

January 10, 2022

AV-Consulting Calibration
Laboratory
Benedenberg 100A
2861 LH BERGAMBACHT
THE NETHERLANDS
Tel.: +31 182-352311
Fax.: +31 182-354524

Reproduction of the full certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced after obtaining written permission from this laboratory. This certificate is issued on the understanding that AV-Consulting Calibration Laboratory accepts no liability. Calibration certificates without signature are not valid.

VISUAL INSPECTION

	Yes	No
The equipment / device is in serviceable condition.	x	
There is no visible damage.	x	
The appropriate documentation accompanied the equipment.	x	
Calibration tags / CE tags are present and correct.	x	
The equipment is suitable to use for official testing and/or calibration.	x	

COMMENTS

As public evidence was available, from a testing organization responsible for approving the results of pattern evaluation tests, to demonstrate that the model of sound calibrator fully conformed to the requirements for pattern evaluation described in Annex A of IEC 60942:2003, the sound calibrator tested is considered to conform to all the class 1 requirements of IEC 60942:2003.

CALIBRATION EQUIPMENT

Device	Type	Brand	Serial no.
Digital Voltmeter 6½ digits	34465A	Keysight	MY54502281
Conditioning Amplifier	2691	Bruel & Kjaer	2079137
Electroacoustical Calibrator	4231	Bruel & Kjaer	1000577
Band Pass Filter	1618	Bruel & Kjaer	823142
Pistonphone	4228	Bruel & Kjaer	1943250
Laboratory Microfoon	4192	Bruel & Kjaer	2580340
Plus system	3560C	Bruel & Kjaer	2331790
Audio FFT Analyzer	XL2	NTI-Audio	A2A06359EO

DEVICE UNDER TEST

Device	Type	Brand	Serial no.
Calibrator	4231	Bruel & Kjaer	2677756
Pattern Approval	PTB-1,61-4057176	-	
Barometer	N/A		

MEASUREMENTS

0. PRELIMINARY INSPECTION

Annex B2 Prior to any measurements, the sound calibrator and all accessories shall be visually inspected, and any controls operated to ensure that they are in working order. It shall be established that the power supply of the instrument is within the operating limits specified in the instruction manual, by using the method specified in the instruction manual.

	Adaptor	Coupler Clean	Controls	Battery comp.	Accessories	Other elements
Visual inspection / Proper working order	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

1. ENVIRONMENTAL CONDITIONS PRIOR TO CALIBRATION

Annex B.3.2.1 All tests in Clause B.3 shall be carried out within the following ranges of environmental conditions: 80 kPa to 105 kPa, 20 °C to 26 °C and 25 % to 70 % relative humidity

	Measured	Unit
Barometric pressure	1024,4	[hPa]
Relative humidity	65,0	[%]
Air temperature	22,7	[°C]

2. REFERENCE INFORMATION

Annex B.3.3. If a barometer is provided with the sound calibrator, prior to making any measurements of the sound pressure level generated by the sound calibrator, the indication of the barometer shall be checked by comparison with that of a calibrated precision barometer at the prevailing static pressure. The reading of the barometer under test shall be recorded, and the tolerances for the indicated static pressure shall be within the limits of the tolerances given in the instruction manual.

	Expected	Measured	Accept -Limit	Accept +limit	Deviation	Uncertainty
Barometric pressure, barometer	[hPa]	[hPa]	[hPa]	[hPa]	[hPa]	[hPa]
						5,00

3. MEASURED RESULT VALUES

The stated result values are valid at the following environmental reference conditions:

	Measured	Unit
Barometric pressure	101,3	[kPa]
Relative humidity	50,0	[%]
Air temperature	23,0	[°C]

4. SOUND PRESSURE LEVEL

Annex B.3.4.1 Following coupling of the microphone to the sound calibrator, the time specified in the instruction manual shall be allowed for the microphone and sound calibrator to stabilize. The sound pressure level generated by the sound calibrator shall then be measured, as an average over 20 s of operation, at the principal sound pressure level and principal frequency. For class LS sound calibrators the microphone shall be a laboratory standard microphone as specified in IEC 61094-1. For class 1 and class 2 sound calibrators the microphone shall be a working standard microphone as specified in IEC 61094-4 (or IEC-61094-1).

The sound pressure level generated by the sound calibrator under test shall be measured using a calibrated microphone or microphone system (comparison method). Limits include uncertainty.

Nominal level	Accept limit lower Class-LS	Accept limit upper Class-LS	Accept limit lower Class 1	Accept limit upper Class 1	Measured level actual conditions	Corrections reference conditions	Result at reference conditions §3	Measurement uncertainty
[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
94	93,89	94,11	93,69	94,31	94,03	0,0100	94,02	0,09
114	113,89	114,11	113,69	114,31	114,01	0,0100	114,00	0,09

5. FREQUENCY

Annex B.3.5. The frequency of the sound generated by the sound calibrator coupled to the microphone used in B.3.4 shall be measured, at the principal sound pressure level, for each frequency setting of the sound calibrator for which the instruction manual states that the instrument conforms to the requirements of this standard. Limits include uncertainty.

Nominal level	Accept limit lower Class-LS	Accept limit upper Class-LS	Accept limit lower Class 1	Accept limit upper Class 1	Measured level	Measurement uncertainty
[Hz]	[Hz]	[Hz]	[Hz]	[Hz]	[Hz]	[Hz]
1000	990,10	1009,90	990,10	1009,90	999,97	0,10

6. TOTAL DISTORTION

Annex B.3.5. The frequency of the sound generated by the sound calibrator coupled to the microphone used in B.3.4 shall be measured, at the principal sound pressure level, for each frequency setting of requirements of this standard. Limits include uncertainty.

Calibration level	Frequency	Total distortion	Accept limit Class LS	Accept limit Class 1	Measurement uncertainty
[dB]	[Hz]	[%]	[%]	[%]	[%]
94	1000	0,39	2,25	2,75	0,25
114	1000	0,43	2,25	2,75	0,25

Note : Accept limits are reduced by measurement uncertainty to assure result value, expanded by the actual expanded uncertainty does not exceed the specified limits as stated in the standard IEC-61094.

7. ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOLLOWING THE CALIBRATION

Actual environmental conditions following calibration

	Measured	Unit
Barometric pressure	1024,2	[hPa]
Relative humidity	65,0	[%]
Air temperature	22,5	[°C]

8. SUMMARY

0. PRELIMINARY INSPECTION	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
1. ENVIRONMENTAL CONDITIONS PRIOR TO CALIBRATION	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
2. REFERENCE INFORMATION	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
4. SOUND PRESSURE LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
5. FREQUENCY	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
6. TOTAL DISTORTION	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
7. ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOLLOWING THE CALIBRATION	<input checked="" type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL