

HERINRICHTING WILDENKAMP/BURG. MOORENSTRAAT



Reken op Bloem!

VOORSTELLEN PROJECTTEAM WILDENKAMP EN BURG. MOORENSTRAAT, REUVER.

**ELENA VAN RIEL:
FRITS KLOOR:**

**PROJECTLEIDER GEMEENTE BEESEL
TOEZICHTHOUDER GEMEENTE BEESEL**

**TOM HUPPERTZ:
ERWIN JANSSEN:**

**PROJECTLEIDER BLOEM INFRA
UITVOERDER BLOEM INFRA**

TOELICHTING OVER HET PROJECT

- **Burgemeester Moorenstraat**

- Gemengde rioolstelsel wordt vervangen voor een gescheiden stelsel: regenwater en vuilwater stelsel
- Het regenwater wordt d.m.v. infiltratiebuizen zo veel als mogelijk in de grond geïnfiltreerd
- Regenwater van de daken wordt afgekoppeld. Dit wordt aangesloten op het nieuwe infiltratie riool
- Asfalt in de rijweg wordt vervangen voor betonstraatstenen
- Waterdoorlatende bestrating in parkeervakken

TOELICHTING OVER HET PROJECT

- **Wildenkamp**

- Bestaande rioolstelsel wordt plaatselijk (t.h.v. nrs. 25-28 en nrs. 31-34) gerenoveerd inclusief het aanbrengen van nieuwe kolken
- Rijwegen worden opnieuw bestraat met nieuwe betonstraatstenen
- Meer groen in en om de wandelpaden
- Waterdoorlatende bestrating in parkeervakken



FASERING (08 SEPT. 2025 – MEDIO JUNI 2026)

Werkvolgorde (Gemiddeld 6 weken per werkvak):

Burgemeester Moorenstraat

- BM1
- BM2
- BM3 (Riolering + bestrating)
- BM4
- BM5
- BM6
- BM7

→ Medio december riool gereed en start aanbrengen bestrating rijbaan.

Wildenkamp

- W1
- W2
- W3
- W4
- W5
- W6
- W7 (flexibel)

Doorlooptijden onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.



DE WEG NAAR DROGE VOETEN



BEREIKBAARHEID TIJDENS DE AANLEG

- Tijdens de aanleg van een fase is uw woning niet met de auto bereikbaar. Uw woning is te voet te allen tijde bereikbaar via loopschotten of gedeeltes van het trottoir die wij tijdelijk handhaven.
- Voor het aanleggen van het hoofdriool zijn veel vrachtbewegingen nodig. De grond welke ontgraven wordt moet deels worden afgevoerd en zand, buizen en putten moeten worden aangevoerd. Wij willen u daarom vragen om uw auto enkel binnen de parkeervakken neer te zetten, buiten het afgesloten werkvak.
- Na het aanbrengen van het hoofdriool zal eerst de wegfundering worden aangebracht gevolgd door het aanbrengen van de nieuwe bestrating in de trottoirs. Na afronding van deze werkzaamheden wordt het wegvak tijdelijk weer opengesteld voor bewoners.
- Na afronding van de rioolwerkzaamheden in de gehele Burg. Moorenstraat wordt er vanaf de zijde Burg. Claessenstraat gestart met het aanbrengen van de bestrating in de rijbaan in één aaneengesloten fase.

BEREIKBAARHEID TIJDENS DE AANLEG



De sleuf is ca. 20 meter lang en schuift gedurende de werkzaamheden op zodat overlast voor omwonenden tot een minimum wordt beperkt

COMMUNICATIE EN VOORZIENINGEN VOOR BEWONERS TIJDENS UITVOERING VAN HET PROJECT

- Bij het overnemen van huisaansluitingen passen wij loopbruggetjes toe.
- Uw vuilcontainers kunt u op de reguliere dagen vóór 06.00 uur aanbieden voor uw woning, wij zorgen dan dat deze op een centraal punt geplaatst worden en later ook weer netjes worden retour gebracht. (denk aan het nummers van uw container)
- Voor oud papier geldt, dat dit vóór 09.00 uur voor uw woning geplaatst mag worden.
- Communicatie Bloem Infra – Gemeente Beesel
 - Wekelijks organiseren wij een inloopuur op woensdag van 14:30-15:30 uur in de uitvoerderskeet van Bloem Infra. Gelegen op het plantsoen ter hoogte van de Burgemeester Moorenstraat huisnummer 6 t/m 20
 - Bij een faseringswissel 2 weken van tevoren middels bewonersbrieven.
 - Bij vragen / klachten / meldingen / complimenten die betrekking hebben op de uitvoering kunt u zich richten op de uitvoerder van Bloem infra → Erwin Janssen
 - Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel